

Основные работы по установке дверей в СПб и области

№	Наименование работ:	До 15 000 руб.*	До 25 000 руб.*	От 25 000 руб.*
1	Замер дверных проёмов до 10 шт. (+ 100 руб./шт. более 10)	1000-1200*	1000-1200*	1000-1200*
2	Составление сметы предстоящих работ (при замере/с выездом)	800/1000	800/1000	800/1000
3	Стандартная установка одинарного дверного блока	2500	3000	3500
4	Стандартная установка двойного дверного блока	4500	5400	6300
5	Стандартная установка входной деревянной двери (входная группа)	10000		
6	Стандартная установка раздвижной двери	4290	5005	5850
7	Стандартная установка дверного блока с алюминиевой коробкой	3800		
8	Стандартная установка рото-двери (TWICE, BOOK) в специальные коробки без врезки/с врезкой	7000 / от 10000		
9	Сборка и установка пенала Eclisse и Пеналбокс в готовый проём	7000		
10	Установка фрамуги без остекления	1300	1500	1700
11	Установка сборной арки	2500	2500	3000
12	Установка готовой, цельной арки	1900	2000	2200
13	Установка стандартного портала с наличниками	2500	3000	3500
14	Установка собранной, отфрезерованной антресоли	1700	1900	2200
15	Установка антресоли с фрезеровкой и сборкой	2050	2200	3000
16	Не стандарт по ширине (антресоли, раздвижные двери, доборы, порталы и т д)	x1,7 — x4		
17	Установка накладки на металлические двери без снятия / со снятием полотна	7000 / 10000		
18	Монтажный комплект и монтажная пена	500		
19	Минимальная стоимость выполнения работ	5000	7000	10000
20	Выезд на замер, установку или по гарантии за пределы СПб (КАД до ЗСД) за 1 км. /в одну сторону	40		
21	Выезд монтажников: на доделки не связанные с гарантией, дополнительный выезд, выезд на установку одного единственного дверного блока, портала и т.д., в случае отказа заказчика от установки в черте СПб	2000		

* 1. - указана розничная цена за дверное полотно. 2. - Стоимость замера зависит от района СПб

Фрезеровка и подготовка под сборку

1	Фрезеровка под межкомнатную защелку	380	440	450
2	Фрезеровка под сантехнический замок	500	550	600
3	Фрезеровка под магнитный замок или замок с ключом	600	650	700
4	Фрезеровка под торцевой упор (для двойной двери)	350	400	450
5	Фрезеровка блока под петлю	300	350	400
6	Фрезеровка блока под скрытую петлю	600	650	750
7	Фрезеровка блока под врезную петлю "Бабочка"	350	400	450
8	Запиловка, подгонка коробок под сборку	250	300	350
9	Врезка и установка завёртки, ключевины или барашка	250	300	350
10	Фрезеровка ответных планок любых замков	150	200	200
11	Запиловка, подгонка порога, без установки	300		

Дополнительные работы

1	Установка блока на универсальные петли + к стандартной установке	300	350	400
2	Врезка автоматического (умного порога)	700	800	900
3	Уменьшение высоты дверного полотна (подрезка с 1 стороны)	850	900	1000
4	Уменьшение толщины, ширины коробочного бруса или формирование паза под добор (за м/п)	150	200	200
5	Уменьшение ширины наличника (за элемент)	300	350	400
6	Установка одноконтурного добора на толщину стены до 120мм/свыше 120 мм	900/1100	1000/1200	1200/1500
7	Установка нащельника на двойную дверь	250	300	350
8	Установка заглушек (со стоимостью заглушек)	150		
9	Установка конструкции высотой более 2000 мм.	450	550	600
10	Скрытый монтаж (без видимых саморезов)	500	600	700
11	Скрытый монтаж с расширенной гарантией до 24 мес.	700	800	1000
12	Установка капителей	550	600	700
13	Установка карнизов с планкой	450	500	550
14	Установка розеток, банкеток	350	450	500
15	Установка наличника на микро шпильки +	300		
16	Установка алюминиевого порога	350		
17	Запиловка и установка деревянного порога	350	400	450
18	Установка ограничителя в пол (!кроме кафеля!), магнитного скрытого - х3	150	200	250
19	Установка уплотнителя в двери	200		
20	Демонтаж дверного блока (стандартные блоки 2000 мм/не стандарт)	300/500		
21	Расширение проема до 100 мм (за м/п): дерево, пенобетон	600		
22	Расширение проема до 100 мм (за м/п): бетон, кирпич.	700		
23	Сужение проема (зашивка брусом или пена) за м/п	150		
24	Зашив проема гипсокартонном	дог.		
25	Подрезка плинтуса с одной стороны	200		
26	Остекление на ½ двери или остекление фрамуги	550	600	700
27	Остекление на ½ двери с разбивкой до 6-ти частей и остекление стеклом на всю дверь	650	750	850
28	Остекление стеклом на всю дверь с разбивкой до 12-ти частей	1000	1200	1400
29	Монтаж плинтуса за м.п., включая все углы!!! До 90мм / свыше 90мм	600 / 800		
30	Подъем дверных блоков на этаж	по договорённости с мастером		
31	Подъем инструментов 90 кг., за этаж (первый этаж/лифт — бесплатно!)	200		

Обустройство пола		
32	Прямая укладка ламината. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Укладка подложки, ламината.	320
33	Диагональная укладка ламината. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Укладка подложки, ламината.	380
34	Прямая укладка паркетной доски на клей. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность.	560
35	Диагональная укладка паркетной доски на клей. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 2 кв. м), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое. Клей приобретаетс клиентом отдельно на всю площадь основания.	700
36	Прямая укладка паркетной доски плавающим способом. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 2 кв. м), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое.	460
37	Диагональная укладка паркетной доски плавающим способом. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 2 кв. м), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое.	560
38	Прямая укладка пробкового пола на клей. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 2 кв. м), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое. Клей приобретаетс клиентом отдельно на всю площадь основания.	550
39	Диагональная укладка пробкового пола на клей. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное (максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 2 кв. м), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое. Клей приобретаетс клиентом отдельно на всю площадь основания.	600
40	Прямая укладка пробкового пола плавающим способом. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 2 кв. м), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое.	450
41	Диагональная укладка пробкового пола плавающим способом. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 2 кв. м), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое.	500
42	Прямая укладка плитки ПВХ на клей. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное (максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 2 кв. м), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое. Клей приобретаетс клиентом отдельно на всю площадь основания.	550
43	Диагональная укладка плитки ПВХ на клей. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное (максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 2 кв. м), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое. Клей приобретаетс клиентом отдельно на всю площадь основания.	600
44	Прямая укладка плитки ПВХ с замковой системой. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 2 кв. м), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое.	550
45	Диагональная укладка плитки ПВХ, замковая система. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 2 кв. м), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое.	600
46	Прямая укладка ламината или паркетной доски на потолок. Укладка производится на готовую обрешетку.	560
47	Прямая укладка ламината или паркетной доски на стены на обрешетку. Укладка производится на готовую обрешетку.	500
48	Прямая укладка паркетной доски на стены на клей. Установка производится на готовое основание. Требования к основанию: ровное (максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 2 кв. м), сухое(влажность не более 4%), твердое, чистое. Клей приобретаетс клиентом отдельно на всю площадь основания.	560
49	Укладка бытового линолеума/ковролина на клей. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 2 кв. м), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое. Клей приобретаетс клиентом отдельно на всю площадь основания.	260
50	Укладка инженерной/массивной доски. Укладка производится на заранее выровненную и подготовленную к укладке поверхность. Требования к основанию: ровное(максимальный перепад по диагонали не более 2 мм на 2 кв. м), сухое (влажность не более 4%), твердое, чистое. Клей приобретаетс клиентом отдельно на всю площадь основания.	560
51	Вырез под трубы/углы в напольном покрытии	50
52	Демонтаж ламината/линолеума/ массивной доски	150
53	Демонтаж и навеска дверного полотна	1000
54	Демонтаж паркета	200
55	Демонтаж плинтуса м/п	30
56	Подготовка основания под укладку массива или паркетной доски фанерой	200
57	Установка ревизионного люка в полу	900
58	Устройство декоративного порожка	200
59	Устройство основания для напольного покрытия самовыравнивающимся раствором	460
60	Устройство пластикового плинтуса	200